

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОСКОЛЛЕКТОР»**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 5 июля 2024 г.

№ 130-р

**Об утверждении перечней документации, передаваемой в
АО «Москоллектор», по законченным строительством объектам
коммуникационных коллекторов до получения разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию**

В целях усовершенствования порядка приемки исполнительной документации по законченным строительством объектам до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:

1. Утвердить и ввести в действие перечень документации, передаваемой в АО «Москоллектор» по законченным строительством объектам коммуникационных коллекторов до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (приложение 1 к настоящему распоряжению).

2. Утвердить и ввести в действие перечень вторых комплектов документации, передаваемых в АО «Москоллектор», по законченным строительством объектам коммуникационных коллекторов до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (приложение 2 к настоящему распоряжению).

3. Признать утратившим силу распоряжение от 03.12.2020 № 331-р «Об утверждении перечней документации, передаваемой в АО «Москоллектор», по законченным строительством объектам коммуникационных коллекторов до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя генерального директора по капитальному строительству Калугина Д.А.

Генеральный директор

О.А. Панкратов

**Перечень документации, передаваемой в АО «Москоллектор»
по законченным строительством объектам коммуникационных
коллекторов до получения разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию**

Общая документация

1. Приказ технического заказчика о назначении приемочной комиссии по приемке объекта капитального строительства в эксплуатацию.
2. Распоряжение Правительства г. Москвы о строительстве коллектора (копия).
3. Документы об отводе земельного участка под здание диспетчерского пункта.
4. Акт приемки объекта капитального строительства (оригинал).
5. Акт технической приемки (оригинал).
6. Акт приемки благоустройства законченного строительством объекта (оригинал).
7. Пояснительная записка с технологическими характеристиками сооружения, заверенная эксплуатационным подразделением АО «Москоллектор».
8. Изменения к проектной документации в полном объеме, согласованные с проектной организацией, техническим заказчиком (2 экземпляра).
9. Исполнительная документация в составе плана и профиля на построенный коллектор в масштабе М 1:500 с подтверждением ГБУ «Мосгоргеотрест» (2 экземпляра).
10. Ситуационный план М 1:2000 с эксплуатационным пикетажем, марками вентиляторов, насосов, дренажем и водовыпусками из коллектора в водосток (2 экземпляра).
11. Перечень строительных организаций, принимавших участие в строительстве объекта, с копиями договоров, заверенный генеральной подрядной организацией (с указанием выполняемых работ).
12. Справка о проложенных коммуникациях в коллекторе с визой эксплуатирующего подразделения АО «Москоллектор» и каждого владельца проложенных коммуникаций (2 экземпляра).
13. Справка о присвоении милицейского адреса диспетчерскому пункту.

Строительные конструкции коллектора и диспетчерского пункта

1. Исполнительные техно-конструктивные чертежи всех узлов, камер, АНС и рядовых сечений коллектора, заштампованные генеральной подрядной организацией и техническим заказчиком (2 экземпляра).
2. Журналы производства работ, авторского надзора и другие специальные журналы.
3. Акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки отдельных конструкций, подписанные генеральным подрядчиком, авторским надзором, техническим заказчиком.
4. Сертификаты (копии, заверенные генеральным подрядчиком), технические паспорта (в т.ч. заводов изготовителей) и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, примененных при производстве работ.
5. Акт приемки наземных элементов коллектора (венткиоски, аварийные выходы, люки), заверенный эксплуатационным подразделением АО «Москоллектор».
6. Акт приемки фасадов диспетчерского пункта.
7. Акт на устройство основания и покрытия кровли диспетчерского пункта.

Технологическое оборудование коллектора и диспетчерского пункта (внешнее электроснабжение; прокладка КЛ в коллекторе) (Предоставляется при условии передачи КЛ 0,4 кВ на баланс АО «Москоллектор»)

1. Однолинейные расчетные схемы электроснабжения (внешние) на каждую электрощитовую коллектора, согласованные с электросетевой организацией.
2. Исполнительные чертежи планов трасс питающих кабельных линий с подтверждением эксплуатирующей организации, ГБУ «Мосгоргеотрест» и сетевой организации (2 экземпляра).
3. Акт технологического присоединения.
4. Технические условия на присоединение мощности к электрической сети.
5. Исполнительная документация на кабельную линию (проект на КЛ).
6. Гарантийное обязательство строительно-монтажной организации (подрядчика/заказчика) на устранение скрытых дефектов в течение трех лет.
7. Акт осмотра электроустановки МТУ Ростехнадзора.
8. Разрешение МТУ Ростехнадзора на допуск КЛ в эксплуатацию.
9. Инвентарная опись всех элементов кабельной линии.
10. Журнал прокладки кабелей.
11. Журнал монтажа кабельных муфт напряжением 0,4 кВ.
12. Паспорт на кабельную линию.

13. Протокол заводских испытаний кабеля.
14. Протокол испытания и вскрытия образца кабеля электролабораторией.
15. Протокол испытаний кабеля повышенным напряжением.
16. Протокол проверки целостностей и фазировки жил кабеля.
17. Протокол сопротивления заземления концевых заделок.
18. Протокол замера длины.
19. Протокол испытания фаза-нуль в электроустановках до 0,4 кВ.
20. Протокол осмотра и проверки изоляции кабелей, на барабане перед прокладкой.
21. Протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах.
22. Акт технического надзора за прокладкой кабелей и монтажа муфт.
23. Акт разбивки осей и дна кабельной траншеи.
24. Акты и чертежи на скрытые работы на трассе (с указанием мест пересечений и сближений со всеми подземными коммуникациями).
25. Акт наружного осмотра кабеля на барабане перед прокладкой.
26. Акт приемки (готовности) траншей, каналов, консолей в туннелях и т.н. под прокладку кабеля.
27. Акт осмотра кабеля перед засыпкой в траншею и каналах перед их закрытием.
28. Акт приемки динамометра при прокладке кабелей (если выполнялся механический способ прокладки КЛ).
29. Акт рабочей комиссии монтажа и индивидуальных испытаний КЛ.
30. Акт обследования силовых кабелей, проложенных в городских коллекторах.
31. Акт приемки полок и консолей в коллекторе (если прописано в технических условиях).
32. Акт о покрытии КЛ, проложенной в коллекторе, огнезащитной пастой.
33. Лицензии, сертификаты организации, осуществляющей огнезащитную обработку.
34. Эксплуатационный паспорт по форме приложения № 25 к РД 34.20.508.
35. Свидетельство СРО о допуске строительно-монтажной организации к строительству электросетевых объектов.
36. Свидетельство регистрации электролаборатории в Энергонадзоре.
37. Сертификаты на кабель, смонтированные концевые заделки, соединительные муфты (оригиналы).

*Если питающий кабель передан на баланс сетевой организации, то предоставляется только копия исполнительной трассы, заверенная Генеральной подрядной организацией и сетевой организацией.

Технологическое оборудование коллектора и диспетчерского пункта (внутреннее электроснабжение - электрооборудование и освещение)

1. Однолинейные расчетные схемы (внутренние) электроснабжения и электрооборудования на каждую электрощитовую коллектора, согласованные с гарантирующим поставщиком, электросетевой организацией, МТУ Ростехнадзора. А также фактические однолинейные схемы с визой представителя эксплуатационным подразделения АО «Москоллектор».
2. Технические условия на присоединение мощности к электрической сети.
3. Акт осмотра энергопринимающих устройств электросетевой организацией.
4. Акт выполнения ТУ электросетевой организации.
5. Акт технологического присоединения.
6. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с электросетевой организацией.
7. Акт осмотра электроустановки МТУ Ростехнадзора.
8. Разрешение МТУ Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию электроустановки.
9. Инструкции по обслуживанию электроустановок и электромеханического оборудования.
10. Акт приемки в эксплуатацию технических средств учёта электроэнергии.
11. Паспорта на приборы учета и трансформаторы тока (оригиналы).
12. Технические паспорта и сертификаты на смонтированное электрооборудование, кабельную продукцию, материалы (оригиналы).
13. Общие формы документов:
 - а. Акт технической готовности электромонтажных работ (И 1.13-07, форма 2).
 - б. Ведомость изменений и отступлений от проекта (И 1.13-07, форма 3).
 - в. Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию (И 1.13-07, форма 4).
 - г. Ведомость смонтированного электрооборудования (И 1.13-07, форма 5).
 - д. Акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ (И 1.13-07, форма 6).
14. Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств.
15. Паспорт на заземляющее устройство со схемой молнезащиты (оригинал).
16. Кабельный журнал (на внутренние кабельные линии).
17. Акты на скрытые работы (при их наличии).
18. Технический отчет с протоколами измерений.

19. Схема контура заземления и молнезащиты.
20. Схема скрытой электропроводки.
21. Акт приемки оборудования после комплексного опробования (СП 68.13330.2017, приложение Н).

Водоснабжение диспетчерского пункта

1. Акты на скрытые работы по устройству оснований, фундаментов, упоров, уплотнений грунтов, изоляции и др.
2. Сертификаты качества, гигиенические и технические паспорта на трубы, оборудование и материалы (оригиналы).
3. Акты гидравлических испытаний коммуникаций и сооружений на прочность и герметичность.
4. Исполнительные чертежи на ввод в здание диспетчерского пункта (план и профиль - 2 копии) с подтверждением ГБУ «Мосгоргеотрест» и района эксплуатации АО «Мосводоканал».
5. Акт технической приемки водоснабжения диспетчерского пункта.
6. Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения.
7. Акт на использование и сброс воды при освоении нового трубопровода.
8. Справка ЦТД АО «Мосводоканал» о выполнении противокоррозионных мероприятий.
9. Акт телевизионного обследования трубопровода.
10. Акт технической приемки водопроводного ввода.
11. Акт на пропуск поршня.
12. Акт технической приемки водомерного узла (ХВС).
13. Акт разграничения балансовой принадлежности по воде и канализации.
14. Исполнительные чертежи на выпуск канализации из диспетчерского пункта (план и профиль - 2 копии) с подтверждением ГБУ «Мосгоргеотрест» и района эксплуатации АО «Мосводоканал».
15. Акт технической приемки канализации.
16. Акт осмотра дворовой канализационной сети.
17. Акт технической приемки системы внутренней канализации объекта.
18. Исполнительные чертежи (заверенные техническим заказчиком и генеральной подрядной организацией) на системы внутренней канализации в составе: плана технического подполья с разводкой канализации и аксонометрического чертежа по стоякам с сантехническим оборудованием.
19. Акт на приемку внутреннего сантехнического оборудования.
20. Гарантийный паспорт, строительной организации, на сдаваемый объект с указанием срока ответственности за скрытые дефекты.

Водоудаление из коллектора

1. Исполнительная документация в составе плана и профиля на водовыпуски из АНС коллектора и сопутствующие дренажи коллектора с подтверждением ГБУ «Мосгоргеотрест» (2 экземпляра).
2. Акт разграничения балансовой принадлежности между ГУП «Мосводосток» (балансодержателем) и АО «Москоллектор» по всем водовыпускам и дренажам коллектора.
3. Акт приёмки пристенных дренажей и водовыпусков из коллектора в водостоки.
4. Акт приемки смонтированного оборудования АНС завизированные представителями специализированного и эксплуатационного подразделений АО «Москоллектор».
5. Исполнительная документация на системы водоудаления из коллектора, отштампованная генеральной подрядной организацией и техническим заказчиком, с изменениями, внесенными в процессе строительства.
6. Сертификаты и технические паспорта на насосы, задвижки, трубы, арматуру, оборудование и материалы (оригиналы).
7. Акт технической приемки системы водоудаления.

ИТП диспетчерского пункта

1. Анкета тепловых нагрузок по проектам ОВ и ВК (наружный объем с распределением нагрузок отопления, вентиляции, ГВС и др.).
2. Принципиальная схема ИТП (с отметкой теплоснабжающей организации).
3. Аксонометрическая схема (с отметкой теплоснабжающей организации).
4. Чертежи разрезов ИТП, монтажные схемы (с отметкой теплоснабжающей организации).
5. Акт о гидропневматической промывке трубопроводов (с отметкой теплоснабжающей организации).
6. Акт о гидравлическом испытании трубопроводов и оборудования (с отметкой теплоснабжающей организации).
7. Акт на скрытые работы (с отметкой теплоснабжающей организации).
8. Оригиналы паспортов на оборудование ИТП (по разделам ТМ, ЭО, КИПиА, диспетчеризация), элеваторные узлы, узлы учета тепловой энергии в ИТП и инструкции по эксплуатации оборудования на русском языке.
9. Копии сертификатов на трубы, фасонные части, арматуру (заверенные Генеральной подрядной организацией).
10. Акт допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии ИТП (с отметкой теплоснабжающей организации).

11. Акт приемки оборудования после комплексного опробования с обкаткой оборудования.
12. Справка о выполнении технических условий (оформляется теплоснабжающей организацией) (акт о подключении).
13. Акт осмотра и разрешение на допуск МТУ Ростехнадзора (в постоянную эксплуатацию).
14. Акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя (постоянный).
15. Акт разграничения балансовой принадлежности с теплоснабжающей организацией.
16. Акт внутренних электромонтажных работ (заказчик-подрядчик).
17. Акт приемки слаботочных систем (заказчик-подрядчик).
18. Технический отчет об испытаниях электротехнологического оборудования.
19. Однолинейная схема с отметкой эксплуатирующего подразделения АО «Москоллектор».
20. Ведомость установленного оборудования в ИТП.
21. Паспорт ИТП.
22. Акт о подключении к системе теплоснабжения.
23. Проект (согласованный теплоснабжающей организацией).

Тепловой ввод диспетчерского пункта

(Предоставляется при условии передачи теплового ввода на баланс АО «Москоллектор»)

1. Акт рабочей комиссии.
2. Исполнительные чертежи с подтверждением ГБУ «Мосгоргеотрест»: (ситуационный план, план трассы с разрезами, продольный профиль трассы).
3. Схема сварных стыков, сечение каналов, чертежи тепловых камер, узлов.
4. Акт на скрытые работы (антикоррозионное покрытие и тепловая изоляция).
5. Акт о гидравлическом испытании трубопроводов.
6. Акт о промывке трубопроводов.
7. Сертификаты на трубы, паспорта на фасонные изделия, арматуру (оригиналы).
8. Схема коммутации системы контроля ППУ изоляции.
9. Акт проверки системы контроля ППУ изоляции.
10. Сертификаты на ППУ изоляцию, паспорта на фасонные изделия, арматуру в ППУ изоляции (оригиналы).
11. Гарантийные обязательства монтажной организации на устранения дефектов ППУ изоляции после устройства теплотрассы на 10 лет.

12. Гарантии производителя трубы ППУ изоляции на 10 лет.
13. Схема СОДК.
14. Проект (согласованный теплоснабжающей организацией).

*Если тепловой ввод передан на баланс сетевой организации, то предоставляется только комплект копий исполнительной документации, заверенные печатью генеральной подрядной организации.

Вентиляция коллектора и диспетчерского пункта

1. Исполнительная документация на вентиляцию коллектора и диспетчерского пункта (заштампованная генеральной подрядной организацией и техническим заказчиком).
2. Акт о гидропневматической промывке трубопроводов, с отметкой теплоснабжающей организации (для ДП, если приточная вентиляция подогревается от отопления).
3. Акт гидравлических испытаний, с отметкой теплоснабжающей организации (для ДП, если приточная вентиляция подогревается от отопления).
4. Акты на скрытые работы, с отметкой теплоснабжающей организации (для ДП, если приточная вентиляция подогревается от отопления).
5. Согласованная методика проведения испытаний.
6. Отчет-протокол по результатам обследования системы вентиляции и отопления. В соответствии с п. 2.6.5 ПТЭТЭ методики и программы проведения испытаний, инструментальных измерений, проводимых в тепловых энергоустановках, в том числе и приточно-вытяжной вентиляции, должны быть согласованы специализированными организациями в органах государственного энергетического надзора.
7. Акт приемки приточно-вытяжной вентиляции.
8. Акт приемки оборудования после комплексного опробования с обкаткой.
9. План компоновки оборудования вентиляции в коллекторе и здании диспетчерского пункта.
10. Схема воздухопроводов в коллекторе и здании диспетчерского пункта.
11. Принципиальная схема (с отметкой теплоснабжающей организации).
12. Аксонометрическая схема (с отметкой теплоснабжающей организации).
13. Оригиналы паспортов на вентиляционное оборудование.

Технологическое оборудование коллектора и диспетчерского пункта

(Сигнализация загазованности, диспетчерское управление, высокочастотная стволочная связь, охранная и пожарная сигнализация, интернет, видеонаблюдение, система пожаротушения)

1. Комплект исполнительных чертежей с внесенными изменениями (на электронном и бумажном носителе - 2 экз.), с подтверждением генеральной подрядной организации, эксплуатационного подразделения АО «Москоллектор». Разрешение на изменения в рабочую документацию.
2. Таблицы конфигураций объекта (на электронном и бумажном носителе - 2 экз.).
3. Техническая документация предприятий-изготовителей на оборудование (инструкции по наладке и эксплуатации оборудования).
4. Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ; гарантийные талоны (оригиналы).
5. Акт о проведении входного контроля оборудования.
6. Протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок.
7. Акт об окончании монтажных работ (подписанный генеральной подрядной организацией, проводившей монтажные работы, техническим заказчиком, авторским надзором, специализированным и эксплуатационным подразделением АО «Москоллектор») (подлинник).
8. Акт об окончании пусконаладочных работ (подписанный генеральной подрядной организацией, проводившей монтажные работы, техническим заказчиком, авторским надзором, специализированным и эксплуатационным подразделением АО «Москоллектор») (подлинник).
9. Акт об окончании прогона (подписанный генеральной подрядной организацией, проводившей монтажные работы, техническим заказчиком, авторским надзором, специализированным и эксплуатационным подразделением АО «Москоллектор») (подлинник).
10. Акт подключения коллектора и/или диспетчерского пункта к транспортной сети АО «Москоллектор» посредством гарантированного симметричного канала связи с полосой пропускания не менее 5 Мбит/сек.
11. Ведомость смонтированного оборудования и извещателей (подписанный генеральной подрядной организацией, проводившей монтажные работы, техническим заказчиком и эксплуатационным подразделением АО «Москоллектор») (подлинник).
12. Отчёт о выполнении работ по прослушиванию и измерению переходного затухания.
13. Отчёт о выполнении работ по электрической проверке и настройке каналов ввода/вывода.
14. Инструкция по постановке/снятию объекта с охраны.
15. Журнал производства работ на объекте.

Телефонизация и радиовещание диспетчерского пункта

1. Исполнительные чертежи на телефонную канализацию от городского колодца до входа в ДП (2 копии) с подтверждением ОАО «МГТС» и ГБУ «Мосгоргеотрест».
2. Акт приемки телефонной канализации.
3. Акт приемки телефонизации.
4. Акт приемки радиовещания.

**Перечень вторых комплектов документации, передаваемых в
АО «Москоллектор», по законченным строительством объектам
коммуникационных коллекторов до получения разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию (передается в заверенных копиях)**

Общая документация

1. Распоряжение Правительства г. Москвы о строительстве коллектора.
2. Документы об отводе земельного участка под здание диспетчерского пункта.
3. Акт приемки объекта капитального строительства.
4. Акт технической приемки.
5. Пояснительная записка с технологическими характеристиками сооружения, заверенная эксплуатационным подразделением АО «Москоллектор».
6. Исполнительная документация в составе плана и профиля на построенный коллектор в масштабе М 1:500 с подтверждением ГБУ «Мосгоргеотрест» (дополнительно в электронном виде).
7. Ситуационный план М1:2000 с эксплуатационным пикетажем, марками вентиляторов, насосов, дренажем и водовыпусками из коллектора в водосток (дополнительно в электронном виде).
8. Справка о проложенных коммуникациях в коллекторе с визой эксплуатационного подразделения АО «Москоллектор» и каждого владельца проложенных коммуникаций.
9. Справка о присвоении милицейского адреса диспетчерскому пункту.

Строительные конструкции коллектора и Диспетчерского пункта

1. Исполнительные техно-конструктивные чертежи всех узлов, камер, АНС и рядовых сечений коллектора, заштампованные генеральной подрядной организацией и техническим заказчиком (дополнительно в электронном виде).
2. Акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки отдельных конструкций, подписанные генеральным подрядчиком, авторским надзором, техническим заказчиком.
3. Сертификаты, технические паспорта (в т.ч. заводов изготовителей) и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, примененных при производстве работ.

4. Акт приемки наземных элементов коллектора (венткиоски, аварийные выходы, люки) заверенный эксплуатационным подразделением АО «Москоллектор».

5. Акт приемки фасадов диспетчерского пункта.

6. Акт на устройство основания и покрытие кровли диспетчерского пункта.

**Технологическое оборудование коллектора и диспетчерского пункта
(внешнее электроснабжение; прокладка КЛ в коллекторе)
(Предоставляется при условии передачи КЛ 0,4 кВ на баланс
АО «Москоллектор»)**

1. Однолинейные расчетные схемы электроснабжения (внешние) на каждую электрощитовую коллектора, согласованные с электросетевой организацией.

2. Исполнительные чертежи планов трасс питающих кабельных линий с подтверждением эксплуатирующей организации и ГБУ «Мосгоргеотрест» с печатью о проверке СКТ сетевой организации (дополнительно в электронном виде).

3. Акт технологического присоединения.

4. Технические условия на присоединение мощности к электрической сети.

5. Гарантийное обязательство строительно-монтажной организации (подрядчика/заказчика) на устранение скрытых дефектов в течение 3-х лет.

6. Инвентарная опись всех элементов кабельной линии.

7. Акт разбивки осей и дна кабельной траншеи.

8. Акт приемки полок и консолей в коллекторе (если прописано в технических условиях).

9. Акт о покрытии КЛ, проложенной в коллекторе, огнезащитной пастой.

**Технологическое оборудование коллектора и диспетчерского пункта
(внутреннее электроснабжение - электрооборудование и освещение)**

1. Однолинейные расчетные схемы (внутренние) электроснабжения и электрооборудования на каждую электрощитовую коллектора, согласованные с гарантирующим поставщиком, электросетевой организацией, МТУ Ростехнадзора. А также фактические однолинейные схемы с визой представителя эксплуатационного подразделения АО «Москоллектор».

2. Технические условия на присоединение мощности к электрической сети.

3. Акт выполнения ТУ электросетевой организации.

4. Акт технологического присоединения.

5. Акт разграничения балансовой принадлежности с электросетевой организацией.
6. Инструкции по обслуживанию электроустановок и электромеханического оборудования.
7. Акт приемки в эксплуатацию технических средств учёта электроэнергии.
8. Паспорта на приборы учета и трансформаторы тока.
9. Технические паспорта и сертификаты на смонтированное электрооборудование, кабельную продукцию, материалы.
10. Ведомость смонтированного электрооборудования (И1.13-07, форма 5).
11. Акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ (И1.13-07, форма 6).
12. Паспорт на заземляющее устройство со схемой молнезащиты.
13. Кабельный журнал (на внутренние кабельные линии).
14. Схема контура заземления и молнезащиты.
15. Схема скрытой электропроводки.

Водоснабжение диспетчерского пункта

1. Исполнительные чертежи на ввод в здание диспетчерского пункта (план и профиль) с подтверждением ГБУ «Мосгортрест» и района эксплуатации АО «Мосводоканал» (дополнительно в электронном виде).
2. Акт технической приемки водоснабжения диспетчерского пункта.
3. Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения.
4. Акт на использование и сброс воды при освоении нового трубопровода.
5. Акт технической приемки водомерного узла (ХВС).
6. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по воде и канализации.
7. Исполнительные чертежи на выпуск канализации из диспетчерского пункта (план и профиль) с подтверждением ГБУ «Мосгоргеотрест» и района эксплуатации АО «Мосводоканал» (дополнительно в электронном виде).
8. Акт технической приемки системы внутренней канализации объекта.
9. Исполнительные чертежи (заверенные техническим заказчиком и генеральной подрядной организацией) на системы внутренней канализации в составе: план технического подполья с разводкой канализации и аксонометрического чертежа по стоякам с сантехническим оборудованием (дополнительно в электронном виде).
10. Акт на приемку внутреннего сантехнического оборудования.

Водоудаление из коллектора

1. Исполнительная документация в составе плана и профиля на водовыпуски из АНС коллектора и сопутствующие дренажи коллектора с подтверждением ГБУ «Мосгоргеотрест» (дополнительно в электронном виде).
2. Акт разграничения балансовой принадлежности между ГУП «Мосводосток» и АО «Москоллектор» по всем водовыпускам и дренажам коллектора.
3. Акт приемки пристенных дренажей и водовыпусков из коллектора в водостоки.
4. Акт приемки смонтированного оборудования АНС, завизированный представителями специализированного и эксплуатационного подразделения АО «Москоллектор».
5. Исполнительная документация на системы водоудаления из коллектора, отштампованная генеральной подрядной организацией и техническим заказчиком, с изменениями, внесенными в процессе строительства.
6. Сертификаты и технические паспорта на насосы, задвижки, трубы, арматуру, оборудование и материалы.
7. Акт технической приемки водоудаления.

ИТП Диспетчерского пункта

1. Анкета тепловых нагрузок по проектам ОВ и ВК (наружный объем с распределением нагрузок отопления, вентиляции, ГВС и др.).
2. Принципиальная схема ИТП (с отметкой теплоснабжающей организации).
3. Аксонометрическая схема (с отметкой теплоснабжающей организации).
4. Чертежи разрезов ИТП, монтажные схемы (с отметкой теплоснабжающей организации).
5. Акт о гидропневматической промывке трубопроводов (с отметкой теплоснабжающей организации).
6. Акт о гидравлическом испытании трубопроводов и оборудования (с отметкой теплоснабжающей организации).
7. Паспорта на оборудование ИТП (по разделам ТМ, ЭО, КИПиА, диспетчеризация), элеваторные узлы, узлы учета тепловой энергии в ИТП и инструкции по эксплуатации оборудования на русском языке.
8. Сертификаты на трубы, фасонные части, арматуру.
9. Акт допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии ИТП (с отметкой теплоснабжающей организации).
10. Акт приемки оборудования после комплексного опробования с обкаткой оборудования.

11. Справка о выполнении технических условий (оформляется теплоснабжающей организацией).
12. Акт осмотра и разрешение на допуск МТУ Ростехнадзора.
13. Акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя (постоянный).
14. Акт разграничения балансовой принадлежности с теплоснабжающей организацией.
15. Акт внутренних электромонтажных работ (заказчик-подрядчик).
16. Акт приемки слаботочных систем (заказчик-подрядчик).
17. Однолинейная схема с отметкой специализированного подразделения АО «Москоллектор».
18. Ведомость установленного оборудования в ИТП.
19. Паспорт ИТП.
20. Акт о подключении к системе теплоснабжения.

Тепловой ввод диспетчерского пункта

1. Исполнительные чертежи с подтверждением ГБУ «Мосгоргеотрест»: (ситуационный план, план трассы с разрезами, продольный профиль трассы) (дополнительно в электронном виде).
2. Акт о гидравлическом испытании трубопроводов.
3. Гарантийные обязательства монтажной организации на устранения дефектов ППУ изоляции после устройства теплотрассы на 10 лет.
4. Схема СОДК.

Вентиляция коллектора и диспетчерского пункта

1. Исполнительная документация на вентиляцию коллектора и диспетчерского пункта (заштампованная генеральной подрядной организацией и техническим заказчиком).
2. Акт о гидропневматической промывке трубопроводов (с отметкой теплоснабжающей организации).
3. Акт гидравлических испытаний (с отметкой теплоснабжающей организации).
4. Акт приемки приточно-вытяжной вентиляции.
5. План компоновки оборудования вентиляции в коллекторе и здании диспетчерского пункта (дополнительно в электронном виде).
6. Схема воздухопроводов в коллекторе и здании диспетчерского пункта (дополнительно в электронном виде).
7. Принципиальная схема (с отметкой теплоснабжающей организации).
8. Аксонометрическая схема (с отметкой теплоснабжающей организации).
9. Паспорта на вентиляционное оборудование.

Технологическое оборудование коллектора и диспетчерского пункта
(Сигнализация загазованности, диспетчерское управление,
высокочастотная стволотая связь, охранный и пожарная сигнализация,
интернет, видеонаблюдение, система пожаротушения)

1. Комплект исполнительных чертежей с внесенными изменениями, со штампом генеральной подрядной организации и специализированного подразделения АО «Москоллектор». Разрешение на изменения в рабочую документацию (дополнительно в электронном виде).
2. Таблицы конфигураций объекта (дополнительно в электронном виде).
3. Техническая документация предприятий-изготовителей на оборудование (инструкции по наладке и эксплуатации оборудования).
4. Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ; гарантийные талоны.
5. Протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок.
6. Ведомость смонтированного оборудования и извещателей (подписанный генеральной подрядной организацией, проводившей монтажные работы, техническим заказчиком и эксплуатационным подразделением АО «Москоллектор»).
7. Инструкция по постановке/снятию объекта с охраны.

Телефонизация и радиовещание диспетчерского пункта

Исполнительные чертежи на телефонную канализацию от городского колодца до входа в ДП с подтверждением ОАО «МГТС» и ГБУ «Мосгоргеотрест» (дополнительно в электронном виде).

Монтаж теплотрассы в коллекторе

1. Акт проведения гидравлических испытаний па тепловых сетях.
2. Паспорта и сертификаты на оборудование, и материалы тепловой сети.
3. Исполнительная документация по тепловым сетям (исполнительные чертежи).

Перечень документации, передаваемой в АО «Москоллектор» по ликвидации коммуникационных коллекторов.

1. Распоряжение Правительства города Москвы о ликвидации коллектора.

2. Акт о ликвидации (демонтаже) объекта в целом и переключении коммуникаций, завизированный эксплуатационным подразделением АО «Москоллектор».

3. Акт на благоустройство.

4. Исполнительная документация в составе плана и профиля в масштабе М 1:500 с подтверждением ГБУ «Мосгоргеотрест» (дополнительно в электронном виде).